

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ КРОВЕЛЬ

НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ОТ 09.07.2018 № 22-2018

г. Красноярск

«05» сентября 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» в лице директора Скобникова Константина Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и единственный участник открытого запроса цен в электронной форме Общество с ограниченной ответственностью «СП Строй» в лице директора Шарипова Сухробшо Махмадиевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение работ по ремонту кровель нежилых зданий для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» от 09.07.2018 № 22-2018 (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Стороны, руководствуясь п. 11.1 Договора, пришли к соглашению о внесении изменений в Договор:

1.1. Абзац второй п. 1.1 Договора изложить в новой редакции:

«Объем работ: ремонт кровель нежилых зданий площадью 941,6 м², в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 4 к Договору).»;

1.2. Пункт 2.1 Договора изложить в новой редакции:

«2.1. Цена Договора установлена на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме от «06» июля 2018 г. и составляет **1 017 351,00 (один миллион семнадцать тысяч триста пятьдесят один) рубль 00 копеек, без НДС.**»;

1.3. Приложение № 1 к Договору «**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению;

1.4. Приложение № 3 к Договору «**Перечень нежилых зданий, расположенных по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 1**» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению;

1.5. Приложение № 4 к Договору «**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Остальные условия Договора остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, распространяет своё действие на отношения Сторон с 09.07.2018 и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору, подлежит публикации в ЕИС.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6. К настоящему дополнительному соглашению прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

6.1. Приложение № 1. Локальный сметный расчет № 1.

6.2. Приложение № 2. Перечень нежилых зданий, расположенных по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 1.

6.3. Приложение № 3. Ведомость объемов работ.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

Юридический адрес: 660048, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104 А

Почтовый адрес: 660004, г. Красноярск, ул. Песочная д. 2 А, а/я 2746

ИНН/КПП 2466172249/246601001

ОГРН 1162468082094

р/с 40702810231000006300

в Красноярское отделение № 8646

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Красноярск

к/с 30101810800000000627

БИК 040407627

Тел. 8 (391) 264-97-57

E-mail: energo124@mail.ru

Подрядчик:

ООО «СП Строй»

Юридический адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 104, пом. 50

Почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 104, пом. 50

ИНН/КПП 246566387/246501001

ОГРН 1172468034584

р/с 40702810831000011313

в Красноярское отделение № 8646

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Красноярск

к/с 30101810800000000627

БИК 040407627

Тел. 8-983-077-60-66

E-mail: surentw33@gmail.com



К.С. Скобников



С.М. Шарипов

1
С. В. Шарипов

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению от 05.09.2018 № 1
к Договору подряда на выполнение работ
по ремонту кровель нежилых зданий
от 09.07.2018 № 22-2018

Приложение № 1
к Договору подряда на выполнение работ
по ремонту кровель нежилых зданий
от 09.07.2018 № 22-2018

СОГЛАСОВАНО:

Директор
ООО «СП Строй»

С.М. Шарипов

2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ООО ПИЭЭ «ЭНЕРГО»

К.С. Скобников
2018 г.

Нежилые здания по адресу: г. Красноярс, ул. 26 Бакинских
Комиссаров, 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Ремонт рулонной кровли ТП-37; ТП-13; ТП-3; ТП-82; ТП-77; ТП-1; ГРУ-6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ **1 017 351,00 руб.**

Средства на оплату труда 212067 руб.

Сметная трудоемкость 1160,96 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. ТП-37

Демонтажные работы

1	ТЕР46-04-008-01 <i>Пр. Министра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,45 45/100	166,25	128,99	37,26		75	58	17	
2	311-01-117-1	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг; погрузка	тонна	0,45 (10*45)/1000	17,43	4,44	12,99	1,22	8	2	6	1
3	310-3010-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1	1 т	0,45 (10*45)/1000	27,71		27,71		12		12	

Монтажные работы

4	ТЕР12-01-017-01 <i>Пр. Министра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм I 798,33 = I 828,87 - 4,4 х 6,94	100 м2 стяжки	0,45 45/100	1798,33	270,29	263,46	24,06	809	122	119	11
5	ТЕР12-01-017-02 <i>Пр. Министра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщина 70мм ПЗ=55 (ОЗП=55; ЭМ=55 к расх.; ЗПМ=55; МАТ=55 к расх.; ТЗ=55; ТЗМ=55))	100 м2 стяжки	0,45 45/100	4307,05	546,15	191,4	20,35	1938	246	86	9

6	ТЕР12-01-016-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Опрусковка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 50,79 = 160,75 - 0,025 х 1181,68 - 0,058 х 1386,52	100 м2 кровли	0,45 45/100	50,79	44,87	5,92			20	3
7	Прайс-лист	Праймер битумный «Техно-Николь»	кг	11,3	20,05 118,75/1, 18/5,02		227				
8	ТЕР12-01-002-09 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов в два слоя 251,68 = 8 847,96 - 114 х 39,68 - 116 х 35,11	100 м2 кровли	0,45 45/100	251,68	155,38	60,7	2,97		70	27
9	Прайс-лист	Бикрост ЭЖП (верхний слой) «Техно-Николь»	м2	51,3	19,51 115,56/1, 18/5,02		1001				
10	Прайс-лист	Бикрост ЭПП (нижний слой) «Техно-Николь»	м2	52,2	17,14 101,52/1, 18/5,02		895				
11	ТЕРр58-20-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,22 22/100	2541,99	406,23	8,5	1,19		89	2
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам											
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 1 ТП-37											
Раздел 2. ТП-13											
Демонтажные работы											
5660											
607											
272											
22											
384											
10642											
5005											
52623											

12	ТЕР46-04-008-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	2,16 216/100	166,25	128,99	37,26	359	279	80	
13	311-01-117-1	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг; погрузка	тонна	1,512 (7*216)/10 00	17,43	4,44	12,99	26	7	19	2
14	310-3010-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1	1 т	1,512 (7*216)/10 00	27,71		27,71	42		42	
Монтажные работы											
15	ТЕР12-01-017-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 х 6,94	100 м2 стяжки	2,16 216/100	1798,33	270,29	263,46	3884	584	569	52
16	ТЕР12-01-017-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщина 100мм ПЗ=85 (ОЗП=85; ЭМ=85 к расх.; ЗПМ=85; МАТ=85 к расх.; ТЗ=85; ТЗМ=85))	100 м2 стяжки	2,16 216/100	6656,35	844,05	295,8	14378	1823	639	68
17	ТЕР12-01-016-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 50,79 = 160,75 - 0,025 х 1 181,68 - 0,058 х 1 386,52	100 м2 кровли	2,16 216/100	50,79	44,87	5,92	110	97	13	

18	Прайс-лист	Праймер битумный «Техно-Николь»	кг	54	20,05 118,75/1, 18/5,02				1083			
19	ТЕР12-01-002-09 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 251,68 = 8 847,96 - 114 х 39,68 - 116 х 35,11	100 м2 кровли	2,16 216/100	251,68	60,7	2,97	544	336	131		6
20	Прайс-лист	Бикрост ЭКП (верхний слой) «Техно-Николь»	м2	246,2	19,51 115,56/1, 18/5,02			4803				
21	Прайс-лист	Бикрост ЭПП (нижний слой) «Техно-Николь»	м2	250,6	17,14 101,52/1, 18/5,02			4295				
22	ТЕРр58-20-1 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,5 50/100	2541,99	8,5	1,19	1271	203	4		1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 ТП-13												
Раздел 3. ТП-3												
Демонтажные работы												
23	ТЕР46-04-008-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,17 17/100	166,25	37,26		28	22	6		
24	311-01-117-1	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и	тонна	0,0289 (1,7*17)/1 000	17,43	12,99	1,22	1		1		

25	310-3010-1	т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка	1 т	0,0289 (1,7*17)/1000	27,71	27,71	27,71	24,06	306	46	45	4
Монтажные работы												
26	ТЕР12-01-017-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 х 6,94	100 м2 стяжки	0,17 17/100	1798,33	270,29	263,46	24,06	306	46	45	4
27	ТЕР12-01-016-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением 50,79 = 160,75 - 0,025 х 1 181,68 - 0,058 х 1 386,52	100 м2 кровли	0,17 17/100	50,79	44,87	5,92		9	8	1	
28	Прайс-лист	Праймер битумный "Техно-Николь"	кг	4,3	20,05 118,75/1, 18/5,02				86			
29	ТЕР12-01-002-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 251,68 = 8 847,96 - 114 х 39,68 - 116 х 35,11	100 м2 кровли	0,17 17/100	251,68	155,38	60,7	2,97	43	26	10	1
30	Прайс-лист	Бикрост ЭКП (верхний слой) "Техно-Николь"	м2	19,38	19,51 115,56/1, 18/5,02				378			
31	Прайс-лист	Бикрост ЭПП (нижний слой) "Техно-Николь"	м2	19,72	17,14 101,52/1, 18/5,02				338			

32	ТЕРр58-20-1 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Смена обделок из листовых стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,17 17/100	2541,99	406,23	8,5	1,19	432	69	1	5
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 ТП-3												
Раздел 4. ТП-82												

Демонтажные работы

33	ТЕР46-04-008-01 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,826 82,6/100	166,25	128,99	37,26		137	107	30	1
34	311-01-117-1	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка	тонна	0,5782 (7*82,6)/1 000	17,43	4,44	12,99	1,22	10	3	7	1
35	310-3010-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1	1 т	0,5782 (7*82,6)/1 000	27,71		27,71		16		16	

Монтажные работы

36	ТЕР12-01-017-01 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 х 6,94	100 м2 стяжки	0,826 82,6/100	1798,33	270,29	263,46	24,06	1485	223	218	20
----	--	--	------------------	-------------------	---------	--------	--------	-------	------	-----	-----	----

43	ТЕР46-04-008-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	1,54 154/100	166,25	128,99	37,26		256	199	57	
44	311-01-117-1	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг. погрузка	тонна	0,77 (5*154)/10 00	17,43	4,44	12,99	1,22	13	3	10	1
45	310-3010-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза I	1 т	0,77 (5*154)/10 00	27,71		27,71		21		21	
Монтажные работы												
46	ТЕР12-01-017-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство выравняющих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 х 6,94	100 м2 стяжки	1,54 154/100	1798,33	270,29	263,46	24,06	2769	416	406	37
47	ТЕР12-01-016-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 50,79 = 160,75 - 0,025 х 1 181,68 - 0,058 х 1 386,52	100 м2 кровли	1,54 154/100	50,79	44,87	5,92		78	69	9	
48	Прайс-лист	Праймер битумный «Техно-Николь»	кг	38,5	20,05 118,75/1, 18/5,02				772			
49	ТЕР12-01-002-09 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 251,68 = 8 847,96 - 114 х 39,68 - 116 х 35,11	100 м2 кровли	1,54 154/100	251,68	155,38	60,7	2,97	388	239	93	5



50	Прайс-лист	Бикрост ЭКП (верхний слой) «Техно-Николь»	м2	175,6	19,51 115,56/1, 18/5,02					3426		
51	Прайс-лист	Бикрост ЭПП (нижний слой) «Техно-Николь»	м2	178,6	17,14 101,52/1, 18/5,02					3061		
52	ТЕРр58-20-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена обделок из листового стали (поясков, сандриков, оглизов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,26 26/100	2541,99	406,23	8,5	1,19	106	661	598	2
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 5 ТП-77												
Раздел 6. ТП-1												
Демонтажные работы												

53	ТЕР46-04-008-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	1,57 157/100	166,25	128,99	37,26		203	261	58	
54	311-01-117-1	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка	тонна	0,2669 (1,7*157)/ 1000	17,43	4,44	12,99	1,22	1	5	4	
55	310-3010-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1	1 т	0,2669 (1,7*157)/ 1000	27,71		27,71			7	7	

Монтажные работы

56	ТЕР12-01-017-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм <i>1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 х 6,94</i>	100 м2 стяжки	1,57 <i>157/100</i>	1798,33	270,29	263,46	24,06	2823	424	414	38
57	ТЕР12-01-017-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщина 50мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35))	100 м2 стяжки	1,57 <i>157/100</i>	2740,85	347,55	121,8	12,95	4303	546	191	20
58	ТЕР12-01-016-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер <i>50,79 = 160,75 - 0,025 х 1 181,68 - 0,058 х 1 386,52</i>	100 м2 кровли	1,57 <i>157/100</i>	50,79	44,87	5,92		80	71	9	
59	Прайс-лист	Праймер битумный «Техно-Николь»	кг	39,3	20,05 <i>118,75/1, 18/5,02</i>				788			
60	ТЕР12-01-002-09 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя <i>251,68 = 8 847,96 - 114 х 39,68 - 116 х 35,11</i>	100 м2 кровли	1,57 <i>157/100</i>	251,68	155,38	60,7	2,97	395	244	95	5
61	Прайс-лист	Бикрост ЭКП (верхний слой) «Техно-Николь»	м2	179	19,51 <i>115,56/1, 18/5,02</i>				3492			
62	Прайс-лист	Бикрост ЭПП (нижний слой) «Техно-Николь»	м2	182,1	17,14 <i>101,52/1, 18/5,02</i>				3121			

63	ТЕРр58-20-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,3 30/100	2541,99	406,23	8,5	1,19	763	122	3
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам											
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 6 ТП-1											
Раздел 7. ГРУ-6											
Демонтажные работы											

64	ТЕР46-04-008-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	2,7 270/100	166,25	128,99	37,26		449	348	101
65	ТЕР46-04-010-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка цементной стяжки	100 м2 покрытия	2,7 270/100	961,06	251,12	709,94	52,14	2595	678	1917
66	311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	2,7 (10*270)/1000	54,01	4,77	49,24		146	13	133
67	310-3010-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза I	1 т	2,7	27,71		27,71		75		75
Монтажные работы											

68	ТЕР12-01-017-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 х 6,94	100 м2 стяжки	2,7 270/100	1798,33	270,29	263,46	24,06	4855	730	711	65
69	ТЕР12-01-017-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщина 80мм ПЗ=65 (ОЗП=65; ЭМ=65 к расх.; ЗПМ=65; МАТ=65 к расх.; ТЗ=65; ТЗМ=65))	100 м2 стяжки	2,7 270/100	5090,15	645,45	226,2	24,05	13743	1743	611	65
70	ТЕР12-01-016-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением 50,79 = 160,75 - 0,025 х 1 181,68 - 0,058 х 1 386,52	100 м2 кровли	2,7 270/100	50,79	44,87	5,92		137	121	16	
71	Прайс-лист	Праймер битумный "Техно-Николь"	кг	67,5	20,05 118,75/1, 18/5,02				1353			
72	ТЕР12-01-002-09 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 251,68 = 8 847,96 - 114 х 39,68 - 116 х 35,11	100 м2 кровли	2,7 270/100	251,68	155,38	60,7	2,97	680	420	164	8
73	Прайс-лист	Техноэласт ЭКП (верхний слой) "Техно-Николь"	м2	307,8	19,51 115,56/1, 18/5,02				6005			
74	Прайс-лист	Унифлекс ЭПП (нижний слой) "Техно-Николь"	м2	313,2	17,14 101,52/1, 18/5,02				5368			

75	ТЕРр58-20-1 Пр. Минстро Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,4 40/100	2541,99	406,23	8,5	1,19	1017	162	3
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам											
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 7 ГРУ-6											
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам											
В том числе, справочно:											
МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 7, 9-10, 18, 20-21, 28, 30-31, 38, 40-41, 48, 50-51, 59, 61-62, 71, 73-74)											
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 7, 9-10, 18, 20-21, 28, 30-31, 38, 40-41, 48, 50-51, 59, 61-62, 71, 73-74)											
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах											
Накладные расходы											
В том числе, справочно:											
71% = 83%*0.85 ФОТ (от 14980) (Поз. 11, 22, 32, 42, 52, 63, 75)											
85% = 100%*0.85 ФОТ (от 594) (Поз. 2, 13, 24, 34, 44, 54, 66)											
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 35572) (Поз. 1, 12, 23, 33, 43, 53, 64-65)											
102% = 120%*0.85 ФОТ (от 160921) (Поз. 4-6, 8, 15-17, 19, 26-27, 29, 36-37, 39, 46-47, 49, 56-58, 60, 68-70, 72)											
Сметная прибыль											
В том числе, справочно:											
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 594) (Поз. 2, 13, 24, 34, 44, 54, 66)											
44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 160921) (Поз. 4-6, 8, 15-17, 19, 26-27, 29, 36-37, 39, 46-47, 49, 56-58, 60, 68-70, 72)											

52% = 65%*0.8 ФОТ (от 14980) (Поз. 11, 22, 32, 42, 52, 63, 75)				7790		
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 35572) (Поз. 1, 12, 23, 33, 43, 53, 64-65)				17075		
Итого по смете:						
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):						
Итого Поз. 1, 12, 23, 33, 43, 53, 64-65			1894	2266	141	
Всего с учетом "Перевод в текущие цены на 1 квартал 2018 г. ОЗП=17,48; ЭМ=7,07; ЗПМ=17,48; МАТ=5,02"			33107	16021	2465	
Накладные расходы 94% = 110%*0.85 ФОТ (от 35 572)				33438		
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 35 572)				17075		
Итого с накладными и см. прибылью				99641		
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках				2570		
Перевозка грузов автотранспортом				1107		
Кровли				625754		
Материалы				232260		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				56019		
Итого				1017351		
В том числе:						
Материалы				459179		
Машины и механизмы				51290		
ФОТ				212067		
Накладные расходы				208718		
Сметная прибыль				95955		
ВСЕГО по смете				1 017 351,00		

Заказчик
ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»
Директор
Скобников



Подрядчик
ООО «СП СТРОЙ»
Директор
С.М. Шарипов



С.М. Шарипов

(Handwritten signature)

Приложение № 2
к дополнительному соглашению от 05.09.2018 № 1
к Договору подряда на выполнение работ
по ремонту кровель нежилых зданий
от 09.07.2018 № 22-2018

Приложение № 3
к Договору подряда на выполнение работ по
ремонту кровель нежилых зданий
от 09.07.2018 № 22-2018

**Перечень нежилых зданий, расположенных по адресу:
Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 1.**

№п/п	Наименование объекта	Площадь кровли, м2
1	ТП 37	45
2	ТП 13	216
3	ТП 3	17
4	ТП 82	82,6
5	ТП 77	154
6	ТП 1	157
7	ГРУ 6	270
	ИТОГО:	941,6

Заказчик
ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»
Директор



/К.С. Скобников

Подрядчик
ООО «СП СТРОЙ»
Директор



/С.М. Шарипов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование
1	2	3	4	5
Раздел 1. ТП-37				
Демонтажные работы				
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,45	ТЕР46-04-008-01
2	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка	тонна	0,45	311-01-117-1
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1	1 т	0,45	310-3010-1
Монтажные работы				
4	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,45	ТЕР12-01-017-01
5	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщина 70 мм)	100 м2 стяжки	0,45	ТЕР12-01-017-02
6	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	100 м2 кровли	0,45	ТЕР12-01-016-01
8	Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,45	ТЕР12-01-002-09
11	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,22	ТЕРр58-20-1
Раздел 2. ТП-13				
Демонтажные работы				
12	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	2,16	ТЕР46-04-008-01
13	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка	тонна	1,512	311-01-117-1
14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1	1 т	1,512	310-3010-1
Монтажные работы				
15	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	2,16	ТЕР12-01-017-01
16	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщина 100 мм)	100 м2 стяжки	2,16	ТЕР12-01-017-02




17	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	100 м2 кровли	2,16	ТЕР12-01-016-01
19	Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	2,16	ТЕР12-01-002-09
22	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,5	ТЕРр58-20-1
Раздел 3. ТП-3				
Демонтажные работы				
23	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,17	ТЕР46-04-008-01
24	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка	тонна	0,0289	311-01-117-1
25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1	1 т	0,0289	310-3010-1
Монтажные работы				
26	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,17	ТЕР12-01-017-01
27	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2 кровли	0,17	ТЕР12-01-016-01
29	Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,17	ТЕР12-01-002-09
32	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,17	ТЕРр58-20-1
Раздел 4. ТП-82				
Демонтажные работы				
33	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,826	ТЕР46-04-008-01
34	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка	тонна	0,5782	311-01-117-1
35	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1	1 т	0,5782	310-3010-1
Монтажные работы				
36	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,826	ТЕР12-01-017-01
37	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	100 м2 кровли	0,826	ТЕР12-01-016-01
39	Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,826	ТЕР12-01-002-09
42	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,2573	ТЕРр58-20-1
Раздел 5. ТП-77				
Демонтажные работы				
43	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	1,54	ТЕР46-04-008-01
44	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка	тонна	0,77	311-01-117-1

45	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1	1 т	0,77	310-3010-1
Монтажные работы				
46	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	1,54	ТЕР12-01-017-01
47	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	100 м2 кровли	1,54	ТЕР12-01-016-01
49	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	1,54	ТЕР12-01-002-09
52	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,26	ТЕРр58-20-1
Раздел 6. ТП-1				
Демонтажные работы				
53	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	1,57	ТЕР46-04-008-01
54	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка	тонна	0,2669	311-01-117-1
55	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1	1 т	0,2669	310-3010-1
Монтажные работы				
56	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	1,57	ТЕР12-01-017-01
57	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщина 50 мм)	100 м2 стяжки	1,57	ТЕР12-01-017-02
58	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	100 м2 кровли	1,57	ТЕР12-01-016-01
60	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	1,57	ТЕР12-01-002-09
63	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,3	ТЕРр58-20-1
Раздел 7. ГРУ-6				
Демонтажные работы				
64	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	2,7	ТЕР46-04-008-01
65	Разборка цементной стяжки	100 м2 покрытия	2,7	ТЕР46-04-010-01
66	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	2,7	311-01-146-1
67	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1	1 т	2,7	310-3010-1
Монтажные работы				
68	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	2,7	ТЕР12-01-017-01
69	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщина 80 мм)	100 м2 стяжки	2,7	ТЕР12-01-017-02
70	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2 кровли	2,7	ТЕР12-01-016-01


72	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	2,7	ТЕР12-01-002-09
75	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,4	ТЕРр58-20-1

Заказчик
ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»
Директор


/К.С. Скобников



Подрядчик
ООО «СП СТРОЙ»
Директор


/С.М. Шарипов



