

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3

К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВАХ СОБСТВЕННОСТИ И АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», РАСПОЛОЖЕННЫХ В Г. КРАСНОЯРСКЕ И КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ, ОТ 04.02.2019 № 35-2018

г. Красноярск

«31» июля 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» в лице директора Скобникова Константина Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной Стороны, и единственный участник открытого аукциона в электронной форме Индивидуальный предприниматель Абрамович Наталья Викторовна, действующая на основании ОГРНИП 317246800133089 от 13.12.2017, именуемая в дальнейшем «Подрядчик», с другой Стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических сетей, принадлежащих на правах собственности и аренды имущества ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», расположенных в г. Красноярске и Красноярском крае, от 04.02.2019 № 35-2018 (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Стороны договорились абзац первый пункта 2.1 Договора изложить в следующей редакции:
«2.1. Цена Договора установлена на основании предложения единственного участника открытого аукциона в электронной форме от «18» января 2019 г. и составляет **78 079 238,00 (семьдесят восемь миллионов семьдесят девять тысяч двести тридцать восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.**».
2. Дополнить Договор Приложением № 1.2- Локальный сметный расчет № 3 (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению).
3. Дополнить Приложение № 2 к Договору «Техническое задание» Приложением № 1.2 «Ведомость объемов работ» (Приложение № 2 к настоящему дополнительному соглашению).
4. Остальные условия Договора остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, действует по 31.12.2019 и подлежит публикации в ЕИС.
7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Подрядчик:

ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»
Юридический адрес: 660048, г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 104 А
Почтовый адрес: 660004, г. Красноярск,
ул. Песочная д. 2 А, а/я 2746
ИНН/КПП 2466172249/246601001
ОГРН 1162468082094
р/с 40702810231000006300
в Красноярское отделение № 8646
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Красноярск
к/с 30101810800000000627
БИК 040407627
8 (391) 219-55-66, 264-97-57
e-mail: energo124@mail.ru

Индивидуальный предприниматель Абрамович
Наталья Викторовна
Адрес регистрации: 660077, г. Красноярск, ул.
Авиаторов, д. 25, кв. 76
паспорт гражданина Российской Федерации: серия
0400 номер 840464 выдан УВД Советского района
гор. Красноярска 07.06.2001, код подразделения 242-
003
ИНН 246506703480
ОГРНИП 317246800133089
ОКПО 0124076866
Уведомление о постановке на учёт физического
лица в налоговом органе от 13.12.2017 № 17131А
р/с 40802810112030120204
в ФИЛИАЛ ООО "ЭКСПОБАНК" В
Г.НОВОСИБИРСКЕ
БИК 045004861
с.т. +7 (913) 595-06-45
e-mail: anv-1975@mail.ru

Индивидуальный предприниматель
М.П. Абрамович Наталья Викторовна
Н.В. Абрамович



Директор

М.П.

К.С. Скобников



Handwritten signature

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению от 31.07.2019 № 3 к Договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических сетей, принадлежащих на правах собственности и аренды имущества ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», расположенных в г. Красноярске и Красноярском крае от 04.02.2019 № 35-2018

Приложение № 1.2 к Договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических сетей, принадлежащих на правах собственности и аренды имущества ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», расположенных в г. Красноярске и Красноярском крае от 04.02.2019 № 35-2018

г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 1, Химкомбинат "Енисей"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на Выполнение работ по ремонту нежилого здания

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____

Средства на оплату труда _____

Сметная трудоемкость _____

140 161,00 руб.

54501 руб.

275,36 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн./п	Эк.Ма ш.	З/пМе х		Осн./п	Эк.Ма ш.	З/пМе х		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ЗРУ-35кВ Кровля												
Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	1,34 134/100	166,25	128,99	37,26		223	173	50	
2	ТЕР58-3-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка мелких покрытий из листовой стали отливов	100 м труб и покрытий	0,4 40/100	81,98	81,63	0,35		33	33		
3	ТЕР46-04-001-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка тумбы из кирпича размером 250*120*65мм - 0,0019м³*90=0,171м³; (1ряд - 45шт*2тумбы=90шт)	1 м3	0,171	257,31	83,97	173,34	12,73	44	14	30	2
4	311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка (1м2 весит 1,7кг)	тонна	0,2006 (1,7*118)/1000	54,01	4,77	49,24		11	1	10	
5	310-3010-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1	1 т	0,2006 (1,7*118)/1000	27,71		27,71		6		6	
Монтажные работы												
6	ТЕР12-01-017-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 824,88 = 1 828,87 - 4,4 x 6,94 - 1,53 x 636,24	100 м2 стяжки	1,34 134/100	824,88	270,29	263,46	24,06	1105	362	353	32
7	ТЕР12-01-017-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 13,41 = 78,31 - 0,102 x 636,24 (толщина 40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЭМ=25))	100 м2 стяжки	1,34 134/100	335,25	248,25	87	9,25	449	333	116	12
8	ТЕР12-01-016-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсионной битумной 34,09 = 182,15 - 0,045 x 3 290,28	100 м2 кровли	1,9 190/100	34,09	28,17	5,92		65	54	11	
9	ТЕР12-01-010-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство мелких покрытий (отливов) из листовой оцинкованной стали (90м*0,3м=27м²) 1 307,48 = 9 896,05 - 0,782 x 10 982,83	100 м2 покрытия	0,27 27/100	1307,48	1106,08	33,49	2,97	353	299	9	1
10	ТЕР12-01-002-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя 251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11	100 м2 кровли	1,9 190/100	251,68	155,38	60,7	2,97	478	295	115	6
Тумба кирпичная – 2 шт.; длина 5,4 м; ширина 0,25 м.												

11	ТЕР53-20-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (45*2шт*4ряда=360шт*0,0019м²=0,684м²) 10 269,23 = 87 765,16 - 24 x 631,36 - 39,2 x 1 590,39	100 м3 кладки	0,00684 0,684/100	10269,2 3	5427,3 2	4509,18	579,54	70	37	31	4
12	ТЕР13-06-003-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	20	8,83	8,83		177	177			
13	ТЕР46-04-008-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (Примыкание - 2 слоя)	100 м2 покрытия	0,2 20/100	166,25	128,99	37,26	33	26	7		
14	ТЕР15-02-016-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен 949,16 = 2 070,48 - 2,77 x 57,77 - 1,51 x 636,62	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,15 15/100	949,16	787,18	150,49	142	118	23	12	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 ЗРУ-35кВ Кровля												
Раздел 2. ЗРУ-35кВ Козырьки – 9 шт.												
15	ТЕР13-06-003-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка поверхности щетками (размер козырька - 3м*1м=3м²*9=27м²) (3.9.2 При выполнении работ с лесов, подмостей, люлек, лестниц, свыеи 4 м. подготовительных работ ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	1 м2 очищаемой поверхности	27 21+6	9,71	9,71		262	262			
16	ТЕР12-01-017-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство выравнивающих стяжек цементно- песчаных толщиной 15 мм 824,88 = 1 828,87 - 4,4 x 6,94 - 1,53 x 636,24	100 м2 стяжки	0,27 (21+6)/100	824,88	270,29	263,46	24,06	223	73	71	6
17	ТЕР12-01-017-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 13,41 = 78,31 - 0,102 x 636,24 (толщина 40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25))	100 м2 стяжки	0,27 (21+6)/100	335,25	248,25	87	9,25	91	68	23	2
18	ТЕР12-01-016-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсионной битумной 34,09 = 182,15 - 0,045 x 3 290,28	100 м2 кровли	0,27 (21+6)/100	34,09	28,17	5,92		9	8	1	

19	ТЕР15-02-016-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен 949,16 = 2 070,48 - 2,77 x 57,77 - 1,51 x 636,62	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,09 1*/9/100	949,16	787,18	150,49	78,73	85	71	14	7
20	ТЕР12-01-002-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (с примыканиями) 251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11	100 м2 кровли	0,29 (23+6)/100	251,68	155,38	60,7	2,97	73	45	18	1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 ЗРУ-35кВ Козырьки – 9 шт.												
Раздел 3. Щит управления												
21	ТЕР46-04-008-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытый кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,16 16/100	166,25	128,99	37,26		27	21	6	
22	ТЕР12-01-017-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 824,88 = 1 828,87 - 4,4 x 6,94 - 1,53 x 636,24	100 м2 стяжки	0,16 16/100	824,88	270,29	263,46	24,06	132	43	42	4
23	ТЕР12-01-017-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство выравнивающих стяжек на каждый I мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 13,41 = 78,31 - 0,102 x 636,24 (толщина 40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25))	100 м2 стяжки	0,16 16/100	335,25	248,25	87	9,25	54	40	14	1
24	ТЕР12-01-016-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Отруновка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсионной битумной 34,09 = 182,15 - 0,045 x 3 290,28	100 м2 кровли	0,16 16/100	34,09	28,17	5,92		5	5		
25	ТЕР12-01-002-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (с примыканиями) 251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11	100 м2 кровли	0,18 18/100	251,68	155,38	60,7	2,97	45	28	11	1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Щит управления												

5

Раздел 4. Кровля - 6 кв

26	ТЕР12-01-016-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Опруговка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсионной битумной 34,09 = 182,15 - 0,045 x 3 290,28	100 м2 кровли	0,96 96/100	34,09	28,17	5,92		33	27	6	
27	ТЕР12-01-002-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (7,5м*12,5м=93,75м²) 141,72 = 4 744,60 - 116 x 39,68	100 м2 кровли	0,9375 93,75/100	141,72	91,32	32,86	1,63	133	86	31	2
28	ТЕРР53-20-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простях стен (5м*0,12м*0,065м=0,04м³) 10 269,23 = 87 765,16 - 24 x 631,36 - 39,2 x 1 590,39	100 м3 кладки	0,0004 0,04/100	10269,23	5427,32	4509,18	579,54	4	2	2	
29	ТЕР12-01-010-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство мелких покрытий (отлив) из листовой оцинкованной стали (5м*0,3м=1,5м²) 1 307,48 = 9 896,05 - 0,782 x 10 982,83	100 м2 покрытия	0,015 1,5/100	1307,48	1106,08	33,49	2,97	20	17	1	
30	ТЕР15-02-016-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простях стен (Примыкание) 949,16 = 2 070,48 - 2,77 x 57,77 - 1,51 x 636,62	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,03 3/100	949,16	787,18	150,49	78,73	28	24	4	2
31	ТЕР12-01-002-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (15м*0,4м=6м²) 251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11	100 м2 кровли	0,06 6/100	251,68	155,38	60,7	2,97	15	9	4	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 4 Кровля - 6 кв												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 632) (Поз. 2)												
4428 2751 1009 95												
63721 52682 7492 1819												
52107												
449												

73% = 86%*0,85 ФОТ (от 824) (Поз. 11, 29)	602
77% = 90%*0,85 ФОТ (от 8407) (Поз. 12, 15)	6473
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 19) (Поз. 4)	16
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 4481) (Поз. 14, 19, 31)	3988
94% = 110%*0,85 ФОТ (от 4519) (Поз. 1, 3, 13, 22)	4248
102% = 120%*0,85 ФОТ (от 35619) (Поз. 6-10, 16-18, 20, 23-28, 30, 33)	36331
Сметная прибыль	24333
В том числе, справочно:	
37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 4481) (Поз. 14, 19, 31)	1658
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 19) (Поз. 4)	9
44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 35619) (Поз. 6-10, 16-18, 20, 23-28, 30, 33)	15672
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 632) (Поз. 2)	329
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 12926) (Поз. 1, 3, 13, 22, 12, 15)	6204
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 824) (Поз. 11, 29)	461
Итого по смете:	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	11589
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	1410
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках	118
Перевозка грузов автотранспортом	40
Кровли	95988
Стены (ремонтно-строительные)	2066
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	18915
Отделочные работы	10035
Итого	140161
В том числе:	
Материалы	3547
Машины и механизмы	7492
ФОТ	54501
Накладные расходы	52107

7



Сметная прибыль	24333		
ВСЕГО по смете	140 161,00		

Заказчик
 ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»
 Директор

[Signature] /К.С. Скобников



Подрядчик
 ИП Абрамович Наталья Викторовна

[Signature] /Н.В. Абрамович



Медиа группа. М. Шумаков.
Работать и работать!

[Signature]

Приложение № 2 к дополнительному соглашению от 31.07.2019 № 3 к Договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических сетей, принадлежащих на правах собственности и аренды имущества ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», расположенных в г. Красноярске и Красноярском крае от 04.02.2019 № 35-2018

Приложение № 1.2 к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту нежилого здания
Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 1


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. ЗРУ-35кВ Кровля					
Демонтажные работы					
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	1,34	ТЕР46-04-008-01	
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали отливов	100 м труб и покрытий	0,4	ТЕРp58-3-1	
3	Разборка тумбы из кирпича	1 м3	0,171	ТЕР46-04-001-04	
4	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	0,2006	311-01-146-1	
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1	1 т	0,2006	310-3010-1	
Монтажные работы					
6	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	1,34	ТЕР12-01-017-01	
7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщина 40мм)	100 м2 стяжки	1,34	ТЕР12-01-017-02	
8	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	1,9	ТЕР12-01-016-02	

9	Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,27	ТЕР12-01-010-01	
10	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	1,9	ТЕР12-01-002-09	
Тумба кирпичная – 2 шт.					
11	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен	100 м3 кладки	0,00684	ТЕРр53-20-1	
12	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	20	ТЕР13-06-003-01	
13	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,2	ТЕР46-04-008-01	
14	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,15	ТЕР15-02-016-01	
Раздел 2. ЗРУ-35кВ Козырьки – 9 шт.					
15	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	27	ТЕР13-06-003-01	
16	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,27	ТЕР12-01-017-01	
17	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщина 40 мм)	100 м2 стяжки	0,27	ТЕР12-01-017-02	
18	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,27	ТЕР12-01-016-02	
19	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,09	ТЕР15-02-016-01	
20	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,29	ТЕР12-01-002-09	
Раздел 3. Щит управления					
21	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,16	ТЕР46-04-008-01	
22	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,16	ТЕР12-01-017-01	

23	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщина 40 мм)	100 м2 стяжки	0,16	ТЕР12-01-017-02	
24	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,16	ТЕР12-01-016-02	
25	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,18	ТЕР12-01-002-09	
Раздел 4. Кровля - 6 кВ					
26	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,96	ТЕР12-01-016-02	
27	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,9375	ТЕР12-01-002-10	
28	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен	100 м3 кладки	0,0004	ТЕРр53-20-1	
29	Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,015	ТЕР12-01-010-01	
30	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,03	ТЕР15-02-016-01	
31	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,06	ТЕР12-01-002-09	

Заказчик
ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»
Директор

/К.С. Скобников



Подрядчик
ИП Абрамович Наталья Викторовна

/Н.В. Абрамович

