

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5
К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВАХ СОБСТВЕННОСТИ И АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА ООО
«ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», РАСПОЛОЖЕННЫХ

В Г. КРАСНОЯРСКЕ И КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ОТ 05.03.2018 № 14-2018

г. Красноярск

«03» октября 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» в лице директора Скобникова Константина Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной Стороны, и единственный участник открытого аукциона в электронной форме Индивидуальный предприниматель Абрамович Наталья Викторовна, действующая на основании ОГРНИП 317246800133089 от 13.12.2017, именуемая в дальнейшем «Подрядчик», с другой Стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических сетей, принадлежащих на правах собственности и аренды имущества ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», расположенных в г. Красноярске и Красноярском крае (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Стороны, руководствуясь п. 12.1 Договора, пришли к соглашению о внесении изменений в Договор:

1.1. Стороны договорились абзац первый пункта 2.1 Договора изложить в следующей редакции:
 «2.1. Цена Договора установлена на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме № 4291646 от «22» февраля 2018 г. и составляет 103 039 915 (Сто три миллиона тридцать девять тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.».

1.2. Приложение № 1.1 к Договору- Локальный сметный расчет № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

1.3. Раздел 12 Ведомости объемов работ- Приложение № 1 к Техническому заданию (Приложение № 2 к Договору) изложить в новой редакции:

«

Раздел 12. Маслоприемники					
47	Демонтажные работы Маслоприемник - 2шт.				
1	ТЕРр68-12-4 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,6	
48	Монтажные работы Маслоприемник - 2шт.				
1	ТЕР01-02-057-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,6	
2	311-01-144-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка	тонна	60	
Дно					
3	ТЕР06-01-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,32	
4	ТЕР06-01-015-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,896	
5	ТСЦ-204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм	1 т	0,896	
Бортик					
6	ТЕР06-01-087-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен	10 м2 конструкций	2,724	

7	ТЕР06-01-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,155	
8	ТЕР06-01-015-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,6975	
9	ТСЦ-204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм	1 т	0,6975	
Лестницы					
10	ТЕР09-03-029-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,1	

».

2. Остальные условия Договора остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон с 19.06.2018 и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору, подлежит публикации в ЕИС.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6. К настоящему дополнительному соглашению прилагается и является неотъемлемой частью:
- Приложение 1.1. Локальный сметный расчет № 2.


7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

Юридический адрес: 660048, г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 104 А
Почтовый адрес: 660004, г. Красноярск,
ул. Песочная д. 2 А, а/я 2746
ИНН/КПП 2466172249/246601001
ОГРН 1162468082094
р/с 40702810231000006300
в Красноярское отделение № 8646
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Красноярск
к/с 30101810800000000627
БИК 040407627
8 (391) 219-55-66, 264-97-57
e-mail: energo124@mail.ru

Директор



/ К.С. Скобников

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель

Абрамович Наталья Викторовна

Адрес регистрации: 660077, г. Красноярск, ул.
Авиаторов, д. 25, кв. 76
паспорт гражданина Российской Федерации:
серия 0400 номер 840464 выдан УВД
Советского района гор. Красноярска
07.06.2001, код подразделения 242-003
ИНН 246506703480
ОГРНИП 317246800133089
ОКПО 0124076866
Уведомление о постановке на учёт
физического лица в налоговом органе от
13.12.2017 № 17131А
р/с 40802810331000014338
в КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810800000000627
БИК: 040407627
с.т. +7 (913) 595-06-45
e-mail: anv-1975@mail.ru

Индивидуальный предприниматель



/ Н.В. Абрамович

2
Подпись

Приложение № 1

к дополнительному соглашению
от 03.10.2018 № 5 к Договору

Приложение № 1.1

к Договору подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту электрооборудования
трансформаторных подстанций, электрических
сетей, принадлежащих на правах собственности
и аренды имущества ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»,
расположенных в г. Красноярске и Красноярском
крае от «05» марта 2018 г. № 14-2018

Локальный сметный расчет № 2

СОГЛАСОВАНО:

Индивидуальный
предприниматель

Н.В. Абрамович

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

К.С. Скобников
2018 г.

г. Красноярск

(наименование стройки)

на Ремонт маслоприемников силовых трансформаторов 1Т, 2Т

(наименование работ и затрат,
наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ

442 955,00 руб.

Скобников

Средства на оплату труда

89936 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы Маслоприемник - 2шт.												
1	ТЕРр68-12-4 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О <i>применительно</i>	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных "Прил.3, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"	100 м3 конструкций	0,6 <i>60/100</i>	11938,37	2791,72	9146,65	559,76	7163	1675	5488	336
Раздел 2. Монтажные работы Маслоприемник - 2шт.												
4	ТЕР01-02-057-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,6 <i>60/100</i>	1657,66	1657,66			995	995		

5	311-01-144-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной): Погрузка	тонна	60	6,88		6,88	0,52	413	413	31
Дно											
7	ТЕР06-01-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,32 32/100	67770,67	1937,52	2647,79	320,98	21687	620	847
8	ТЕР06-01-015-10 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Армирование подстилающих слоев и набетонки	1 т	0,896 32*0,028	10216,21	154,56	65,39	2,86	9154	138	59
9	ТСЦ-204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм	т	0,896	1416,17				1269		
Бортник											
10	ТЕР06-01-087-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен	10 м2 конструкций	2,724 (45,4*0,3*2)/10	988,05	178,79	707,71	89,87	2691	487	1928
11	ТЕР06-01-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,155 15,5/100	67770,67	1937,52	2647,79	320,98	10504	300	410
12	ТЕР06-01-015-10 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Армирование подстилающих слоев и набетонки	1 т	0,6975 15,5*0,045	10216,21	154,56	65,39	2,86	7126	108	46
13	ТСЦ-204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм	т	0,6975	1416,17				988		
Лестницы											
14	ТЕР09-03-029-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,1 0,050*2	8391,53	420,29	1034,17	100,78	839	42	103

[illegible]

6

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	302756			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	43236			
Строительные металлические конструкции	6173			
Итого	506304			
В том числе:				
Материалы	246834			
Машины и механизмы	65708			
ФОТ	89936			
Накладные расходы	77572			
Сметная прибыль	39889			
Понижающий коэффициент 506 304 * 0,87488	442955			
ВСЕГО по смете	442			
	955,00			

Заказчик
ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»
Директор
/К.С. Скобников



Подрядчик
Индивидуальный предприниматель
/Н.В. Абрамович



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]