

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ОТ 09.07.2018 № 23-2018

г. Красноярск

«25» января 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» в лице директора Скобникова Константина Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и единственный участник открытого запроса цен в электронной форме Общество с ограниченной ответственностью «СП Строй» в лице директора Шарипова Сухробшо Махмадиевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение работ по ремонту нежилого здания для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» от 09.07.2018 № 23-2018 (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Стороны договорились внести изменение в Договор, изложив Приложение № 1 к Договору «Локальный сметный расчет № 1» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
2. Остальные условия Договора остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору, подлежит публикации в ЕИС.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Подрядчик:

<p>ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» Юридический адрес: 660048, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104 А Почтовый адрес: 660004, г. Красноярск, ул. Песочная д. 2 А, а/я 2746 ИНН/КПП 2466172249/246601001 ОГРН 1162468082094 р/с 40702810231000006300 в Красноярское отделение № 8646 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Красноярск к/с 30101810800000000627 БИК 040407627 Тел. 8 (391) 264-97-57 E-mail: energo124@mail.ru</p> <p>Директор _____ М.П. /К.С. Скобников</p>	<p>ООО «СП Строй» Юридический адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 104, пом. 50 Почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 104, пом. 50 ИНН/КПП 246566387/246501001 ОГРН 1172468034584 р/с 40702810831000011313 в Красноярское отделение № 8646 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Красноярск к/с 30101810800000000627 БИК 040407627 Тел. 8-983-077-60-66 E-mail: surentw33@gmail.com</p> <p>Директор _____ М.П. /С.М. Шарипов</p>
--	---



СОГЛАСОВАНО:

Директор
ООО "СП СТРОЙ"
С.М. Шарипов
2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ООО "ПЕСЧАНИКА ЭНЕРГО"
К.С. Скобников
2019 г.



г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 1.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на выполнение работ по ремонту нежилого здания (Отделочные работы ГПП)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ **1 548 919,00 руб.**
Средства на оплату труда **288219 руб.**
Сметная трудоемкость **1446,81 чел. час**
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
					Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Помещение №1												
Потолок												
1	ТЕР15-01-047-15 Пр.Милстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	1,8147 181,47/100	13003,5	1108,62	786,33	11,29	23597	2012	1427	20
Стены												
2	ТЕРр63-7-5 Пр.Милстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (Кухня)	100 м2 поверхности облицовки	0,072 7,2/100	938,97	673,16	265,81	23,36	68	49	19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР13-06-003-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	51,22	8,83	8,83			452	452		13
4	ТЕР15-04-006-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,7197 (51,22*180,75+40)/100	74,54	72,51	1,8	0,15	203	197	5	
5	ТСЦ-101-0229	Грунтовка	T	0,0354	17136,07				607			
6	ТЕР15-02-019-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворовных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,668 166,8/100	3107,49	547,96	49,32	21,3	5183	914	82	36
7	ТЕРр61-1-9 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен 1 121,15 = 16 751,71 - 0,96 x 16 281,83	100 м2 поверхности	1,668 166,8/100	1121,15	828,77	48,89	22,78	1870	1382	82	38
8	Прайс лист	Смеси сухие растворные «Ветонит» (расход 1,2кг/м2)	кг	200,16 166,8*1,2	6,74 407,18/60,03				1349			
9	ТЕР15-04-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,668 166,8/100	1689,49	156,51	12,17	0,15	2818	261	20	
Полы												
10	ТЕРр57-2-3 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	1,088 108,8/100	731,77	685,42	46,35	21,4	796	746	50	23
11	ТЕР11-01-011-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,088 108,8/100	2020,94	361,12	60,93	18,87	2199	393	66	21
12	ТЕР11-01-011-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство стяжек на каждае 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (толщина 50мм ПЗ=6 (ОЗГ=6; ЭМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	100 м2 стяжки	1,088 108,8/100	2100,12	27,42	71,34	18,72	2285	30	78	20
13	ТЕР11-01-027-06 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 1 407,92 = 10 787,72 - 102 x 82,44 - 450 x 1,43 - 0,05 x 6 548,42	100 м2 покрытия	1,088 108,8/100	1407,92	1204,99	194,24	55,45	1532	1311	211	60
14	Прайс лист	Керамогранит 443руб/м2	м2	111	74,64 443*1,68/5,03				8285			

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15	Прайс лист	Клей плиточный "Геркулес Суперполимер" 25кг=298руб	кг	489,6	2,01 11,92/1,19/5,03				984				
16	Прайс лист	Затирка "Bergauf" 2кг=232руб	кг	54,4	19,54 116/1,19/5,03				1063				
17	ТЕР11-01-039-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство плитусов из плиток керамических 267,07 = 5,292,10 - 101 x 48,67 - 0,16 x 683,52	100 м плиттуса	0,5902 (14,46*2+12,55*2)+5/100	267,07	258,18	8,89		158	153	5		
18	Прайс лист	Кермогранит 443руб/м2	м2	3,5766 59,67*0,06	74,64 443/1,19/5,03				267				
19	Прайс лист	Клей плиточный "Геркулес Суперполимер" 25кг=298руб	кг	15,78	2,01 11,92/1,19/5,03				32				
Металлический пол													
20	ТЕР09-03-049-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж металлических полов из плит стальных штампованных (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	100 м2 пола	0,55 55/100	3620,32	3488,8	131,52	5,72	1991	1919	72	3	
21	ТЕР13-06-002-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка песком сплошных наружных поверхностей	1 м2 очищаемой поверхности	55	60,37	3,83	46,94	3,21	3320	211	2582	177	
22	ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,55 55/100	258,19	65,05	12,81	0,11	142	36	7		
23	ТЕР13-03-004-26 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,55 55/100	518,9	39,99	8,55	0,11	285	22	5		
24	ТЕР09-06-001-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж съемных металлических полов (без стоимости листа) (Лист рифленый 4мм - 1м ² весит 34,5кг) 748,03 = 752,30 - 0,00031 x 13 774,31	1 т конструкций	1,8975 55*34,5/1000	748,03	498,25	152,5	1,78	1419	945	289	3	
25	Прайс лист	Труба квадратная 20x20x1,5	т	3,4	9805,57 58200/1,19/5,03				33339				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 кв. 2018г (Красноярск 1 зона) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)													
										636603	206649	36551	7548
Накладные расходы													
										179020			
Сметная прибыль													
										100879			
Итого по разделу 1 Помещение №1										916502			
Раздел 2. Помещение лестничного марша													
Потолок													

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕР15-01-047-15 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,3495 (20,77*14,18)/100	13003,5	1108,62	786,33	11,29	4545	387	275	4
Стены 32,5м²												
27	ТЕР46-02-009-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100 м2	0,325 32,5/100	204,7	204,7			67	67		
28	ТЕР15-04-006-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,325 32,5/100	74,54	72,51	1,8	0,15	24	24		
29	ТСЦ-101-0229	Грунтовка	Т	0,0042	17136,07				72			
30	ТЕР15-02-019-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,325 32,5/100	3107,49	547,96	49,32	21,3	1010	178	16	7
31	ТЕР61-1-9 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен 1 121,15 = 16 751,71 - 0,96 x 16 281,83	100 м2 поверхности	0,325 32,5/100	1121,15	828,77	48,89	22,78	364	289	16	7
32	Прайс лист	Смеси сухие растворные «Ветонит» (расход 1,2кг/м2)	кг	39 32,5*1,2	6,74 40/1,18/5,03				263			
33	ТЕР15-04-005-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилцелатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,325 32,5/100	1689,49	156,51	12,17	0,15	549	51	4	
Потолок 63,3м²												
34	ТЕР15-04-006-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,633 63,3/100	74,54	72,51	1,8	0,15	47	46	1	
35	ТСЦ-101-0229	Грунтовка	Т	0,0082	17136,07				141			
Стены 113,4м²												
36	ТЕР13-06-003-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	113,4	8,83	8,83			1001	1001		
37	ТЕР15-04-006-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,134 113,4/100	74,54	72,51	1,8	0,15	85	82	2	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ТСЦ-101-0229	Грунтовка	Т	0,0147	17136,07				252			
39	ТЕР15-04-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,134 113,4/100	1689,49	156,51	12,17	0,15	1916	177	14	
Полы												
40	ТЕР11-01-011-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1577 (20,77-5)/100	2020,94	361,12	60,93	18,87	319	57	10	3
41	ТЕР11-01-011-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (толщина 35мм ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)	100 м2 стяжки	0,1577 (20,77-5)/100	1050,06	13,71	35,67	9,36	166	2	6	1
42	ТЕР11-01-027-06 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 1 407,92 = 10 787,72 - 102 x 82,44 - 450 x 1,43 - 0,05 x 6 548,42	100 м2 покрытия	0,1577 15,77/100	1407,92	1204,99	194,24	55,45	222	190	31	9
43	Прайс лист	Керамогранит 443руб/м2	м2	16,09	74,64 443/1,18/5,03				1201			
44	Прайс лист	Клей плиточный "Геркулес Суперполимер" 25кг=298руб	кг	70,97	2,01 11,92/1,18/5,03				143			
45	Прайс лист	Затирка "Berгаuf" 2кг=232руб	кг	7,9	19,54 116/1,18/5,03				154			
Металлический пол												
46	ТЕР09-03-049-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж металлических полов из плит стальных штампованных (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7; ТЗМ=0,7)	100 м2 пола	0,05 5/100	3620,32	3488,8	131,52	5,72	181	174	7	
47	ТЕР13-06-002-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка песком сплошных наружных поверхностей	1 м2 очищаемой поверхности	5	60,37	3,83	46,94	3,21	302	19	235	16
48	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05 5/100	258,19	65,05	12,81	0,11	13	3	1	
49	ТЕР13-03-004-26 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05 5/100	518,9	39,99	8,55	0,11	26	2		

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ТЕР09-06-001-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж съемных металлических полов (без стоимости листа) (Лист рифленный 4мм - 1м ² весит 34,5кг) 748,03 = 752,30 - 0,00031 x 13 774,31	1 т конструкций	0,1725 534,5/1000	748,03	498,25	152,5	1,78	129	86	26	
51	Прайс лист	Труба квадратная 20x20x1,5	т	0,31	9805,57 58200/1,18/5,03				3040			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 кв. 2018г (Красноярск 1 зона) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Помещение лестничного марша												
Раздел 3. Лестница												
Полы												
52	ТЕР11-01-011-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1631 16,31/100	2020,94	361,12	60,93	18,87	330	59	10	3
53	ТЕР11-01-011-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (толщина 35мм ПБ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3))	100 м2 стяжки	0,1631 16,31/100	1050,06	13,71	35,67	9,36	171	2	6	2
54	ТЕР11-01-027-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 1 407,92 = 10 787,72 - 102 x 82,44 - 450 x 1,43 - 0,05 x 6 548,42	100 м2 покрытия	0,1631 16,31/100	1407,92	1204,99	194,24	55,45	230	197	32	9
55	Прайс лист	Керамогранит 443руб/м2	м2	16,64	74,64 443/1,18/5,03				1242			
56	Прайс лист	Клей плиточный "Геркулес Суперполимер" 25кг=298руб	кг	73,4	2,01 11,92/1,18/5,03				148			
57	Прайс лист	Затирка "Betauf" 2кг=232руб	кг	8,2	19,54 118/1,18/5,03				160			
Полы (2 Площадки лестницы)												
58	ТЕР11-01-011-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0896 8,96/100	2020,94	361,12	60,93	18,87	181	32	5	2
59	ТЕР11-01-027-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 1 407,92 = 10 787,72 - 102 x 82,44 - 450 x 1,43 - 0,05 x 6 548,42	100 м2 покрытия	0,0896 8,96/100	1407,92	1204,99	194,24	55,45	126	108	17	5

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	Прайс лист	Керамогранит 443руб/м2	м2	9,139	74,64 443/1,18/5,03				682			
61	Прайс лист	Клей плиточный "Геркулес Суперполимер" 25кг=298руб	кг	40,32	2,01 11,92/1,18/5,03				81			
62	Прайс лист	Затирка "Веггаuf" 2кг=232руб	кг	4,5	19,54 116/1,18/5,03				88			
Ограждение лестницы												
63	ТЕРр59-4-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка поручней деревянных прямой части	100 м поручня	0,15 15/100	127,73	127,73			19	19		
64	ТЕР07-05-016-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство металлических ограждений 1 112,12 = 27 571,39 - 2,09 x 12 659,94	100 м ограждения	0,15 15/100	1112,12	493,93	394,81	5,65	167	74	59	1
65	Прайс лист	Ограждение лестницы (- прожилина – ригель 2 штуки труба нержавеющая полированная Ø16 мм; - поручень – труба нержавеющая полированная Ø50 мм; - стойки (блясины) – труба нержавеющая Ø38 мм.)	м	15	1010,88 6000/1,18/5,03				15163			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 кв. 2018г (Красноярск 1 зона) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Лестница												
Раздел 4. Устройство желобов												
66	ТЕР12-01-009-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,2 20/100	7849,17	308,13	32,89	2,38	1570	62	7	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 кв. 2018г (Красноярск 1 зона) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 4 Устройство желобов												
Раздел 5. Демонтажные работы. Двери, окна.												
Двери - 1шт												
67	ТЕРр56-9-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки	100 коробок	0,01 1/100	2269,06	1653,15	615,91	43,95	23	17	6	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ТЕРр56-10-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0176 1,76/100	331,6	331,6			6			13
Окна - 16шт												
69	ТЕРр56-1-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,16 (7*9)/100	1456,08	1208,77	247,31	26,45	233	193	40	4
70	ТЕРр56-2-2 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,4323 (1,43+17,56+9,57+5,96+2,43 +4,94+1,32)/100	455,07	425,13	29,94	13,82	197	184	13	6
71	ТЕРр56-3-2 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,06981 (1,45*6+1,01+1,45*3+1,38*2 +1,8+1,84*2+0,97)*0,37/00	875,62	875,62			61	61		
72	311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	9,2326 5,658+0,0205*0,105+0,0208 +1,706+1,478+0,2443	54,01	4,77	49,24		499	44	455	
73	310-3010-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1	1 т	9,2326	27,71	27,71			256		256	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 кв. 2018г (Красноярск 1 зона) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 5 Демонтажные работы. Двери, окна.												
Раздел 6. Монтажные работы. Двери, окна.												
Двери - 1 шт												
74	Прайс лист	Установка с материалом - Блок дверной глухой алюминиевый (0,87м*2,02м=1,76м²)	шт	1	3037,17 18026,80/1,18/5,03				3037			
Окна - 7шт												
75	Прайс лист	Установка с материалом - Блок оконный ПВХ (1,42м*1,01м=1,43м²)	шт	1	2561,22 15201,89/1,18/5,03				2561			
76	Прайс лист	Установка с материалом - Блоки оконные ПВХ (2,020м*1,45м=2,93м²*6=17,58м²)	шт	6	3841,24 22799,31/1,18/5,03				23047			
Окна - 9шт												
77	Прайс лист	Установка с материалом - Блоки оконные ПВХ (2,20м*1,45м=3,19м²*3=9,57м²)	шт	3	3972,38 2357,64/1,18/5,03				11917			
78	Прайс лист	Установка с материалом - Блоки оконные ПВХ (2,16м*1,38м=2,98м²*2=5,96м²)	шт	2	3803,26 22573,88/1,18/5,03				7607			
79	Прайс лист	Установка с материалом - Блоки оконные ПВХ (1,35м*1,8м=2,43м²)	шт	1	3550,36 21072,80/1,18/5,03				3550			

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	Прайс лист	Установка с материалом - Блоки оконные ПВХ (1,34м*1,84м=2,47м**2=4,94м²)	шт	2	19560,70/1,18/5,03	3295,6			6591			
81	Прайс лист	Установка с материалом - Блоки оконные ПВХ (1,36м*0,97м=1,32м²)	шт	1	2258,96	2258,96			2259			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 кв. 2018г (Красноярск 1 зона) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)												
Итого по разделу 6 Монтажные работы. Двери, окна.												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 кв. 2018г (Красноярск 1 зона) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
65% = 76%*0,85 ФОТ (от 356) (Поз. 63)												
65% = 77%*0,85 ФОТ (от 955) (Поз. 2)												
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 31766) (Поз. 7, 31)												
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 14404) (Поз. 10)												
70% = 82%*0,85 ФОТ (от 8822) (Поз. 67-71)												
77% = 90%*0,85 ФОТ (от 94943) (Поз. 3, 21-23, 36, 47-49, 20, 24, 46, 50)												
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 824) (Поз. 72)												
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 82337) (Поз. 1, 4-6, 9, 26, 28-30, 33-35, 37-39)												
94% = 110%*0,85 ФОТ (от 1255) (Поз. 27)												
102% = 120%*0,85 ФОТ (от 1161) (Поз. 66)												
105% = 123%*0,85 ФОТ (от 49991) (Поз. 11-13, 17, 40-42, 52-54, 58-59)												
132% = 155%*0,85 ФОТ (от 1405) (Поз. 64)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 32721) (Поз. 2, 7, 31)												
37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 82337) (Поз. 1, 4-6, 9, 26, 28-30, 33-35, 37-39)												
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 1180) (Поз. 63, 72)												
50% = 62%*0,8 ФОТ (от 8822) (Поз. 67-71)												
44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1161) (Поз. 66)												
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 14404) (Поз. 10)												
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 37573) (Поз. 3, 21-23, 36, 47-49, 27)												
51% = 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 49991) (Поз. 11-13, 17, 40-42, 52-54, 58-59)												
58% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 58625) (Поз. 20, 24, 46, 50)												
68% = 100%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1405) (Поз. 64)												
Итого по смете:												
Отделочные работы:												
Итого Поз. 1, 4-6, 9, 26, 28-30, 33-35, 37-39												
									41049	4329	1846	67

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "Перевод в цены 2 кв. 2018г (Красноярск 1 зона) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03"											
	Накладные расходы 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 82 337)											
	Сметная прибыль 37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 82 337)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)											
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии											
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)											
	Материал											
	Полы (ремонтно-строительные)											
	Полы											
	Строительные металлические конструкции											
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)											
	Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)											
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве											
	Кровли											
	Проемы (ремонтно-строительные)											
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках											
	Перевозка грузов автотранспортом											
	Итого											
	В том числе:											
	Материалы											
	Машины и механизмы											
	ФОТ											
	Накладные расходы											
	Сметная прибыль											
	Коэффициент тендерного снижения 1 565 526 * 0,989392											
	ВСЕГО по смете											
									1 548 919,00			

Составил: _____

Проверил: _____