

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВАХ СОБСТВЕННОСТИ И АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», РАСПОЛОЖЕННЫХ В Г. КРАСНОЯРСКЕ И КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ,

ОТ 04.02.2019 № 35-2018

г. Красноярск

«01» июля 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» в лице директора Скобникова Константина Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной Стороны, и единственный участник открытого аукциона в электронной форме Индивидуальный предприниматель Абрамович Наталья Викторовна, действующая на основании ОГРНИП 317246800133089 от 13.12.2017, именуемая в дальнейшем «Подрядчик», с другой Стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических сетей, принадлежащих на правах собственности и аренды имущества ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», расположенных в г. Красноярске и Красноярском крае, от 04.02.2019 № 35-2018 (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Стороны договорились абзац первый пункта 2.1 Договора изложить в следующей редакции:
«2.1. Цена Договора установлена на основании предложения единственного участника открытого аукциона в электронной форме от «18» января 2019 г. и составляет 77 939 077,00 (семьдесят семь миллионов девятьсот тридцать девять тысяч семьдесят семь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.».
2. Дополнить Договор Приложением № 1.1- Локальный сметный расчет № 2 (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению).
3. Дополнить Приложение № 2 к Договору «Техническое задание» Приложением № 1.1 «Ведомость объемов работ» (Приложение № 2 к настоящему дополнительному соглашению).
4. Остальные условия Договора остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, действует по 31.12.2019 и подлежит публикации в ЕИС.
7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Подрядчик:

ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»
Юридический адрес: 660048, г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 104 А
Почтовый адрес: 660004, г. Красноярск,
ул. Песочная д. 2 А, а/я 2746
ИНН/КПП 2466172249/246601001
ОГРН 1162468082094
р/с 40702810231000006300
в Красноярское отделение № 8646
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Красноярск
к/с 30101810800000000627
БИК 040407627
8 (391) 219-55-66, 264-97-57
e-mail: energo124@mail.ru

Индивидуальный предприниматель Абрамович
Наталья Викторовна
Адрес регистрации: 660077, г. Красноярск, ул.
Авиаторов, д. 25, кв. 76
паспорт гражданина Российской Федерации: серия
0400 номер 840464 выдан УВД Советского района
гор. Красноярска 07.06.2001, код подразделения 242-
003
ИНН 246506703480
ОГРНИП 317246800133089
ОКПО 0124076866
Уведомление о постановке на учёт физического
лица в налоговом органе от 13.12.2017 № 17131А
р/с 40802810112030120204
в ФИЛИАЛ ООО "ЭКСПОБАНК" В
Г.НОВОСИБИРСКЕ
БИК 045004861
с.т. +7 (913) 595-06-45
e-mail: anv-1975@mail.ru



/ К.С. Скобников



/ Н.В. Абрамович

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению от 01.07.2019 № 2 к Договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических сетей, принадлежащих на правах собственности и аренды имущества ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», расположенных в г. Красноярске и Красноярском крае от 04.02.2019 № 35-2018

Приложение № 1.1 к Договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических сетей, принадлежащих на правах собственности и аренды имущества ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», расположенных в г. Красноярске и Красноярском крае от 04.02.2019 № 35-2018

г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 1,
Химкомбинат "Енисей"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Выполнение работ по ремонту нежилого здания

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____

Средства на оплату труда _____

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 г.

353 912,00 руб.

156676 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Ма ш.		З/пМе х	Осн.З/п	Эк.Ма ш.	З/пМе х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Помещение №1

Потолок

1	ТЕР08-07-002-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О т.ч. п.2.8.15	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м 723,75 = 1 336,02 - 0,008 x 1 145,29 - 0,029 x 6 227,62 - 5,5 x 76,82	100 м2 горизонтальн ой проекции	2,8748 (181,47+34,95+63,3 +7,76)/100	723,75	697,09	26,66	2081	2004	77
2	ТЕР13-06-003-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	294	8,83	8,83		2596	2596	
3	ТЕР15-04-006-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	2,94 294/100	91,7	89,67	1,8	270	264	5
4	ТЕР15-01-047-15 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 1 894,95 = 13 003,50 - 103 x 107,85	100 м2 поверхности облицовки	0,0776 7,76/100	1894,95	1108,62	786,33	147	86	61

Стены

5	ТЕР13-06-003-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	-51,22	8,83	8,83		-452	-452	
---	--	-----------------------------------	----------------------------------	--------	------	------	--	------	------	--

6	ТЕР46-02-009-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	1,8658 (166,8+19,78)/100	204,7	204,7	382	382	382	122	57	
7	ТЕРр61-1-9 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен 925,29 = 16 751,71 - 0,01 х 19 585,53 - 0,96 х 16 281,83 (толщина 15мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))	100 м2 поверхности	1,668 166,8/100	1387,94	1243,16	73,34	34,17	2074	2315		

4


8	ТЕРрб1-1-9 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен 925,29 = 16 751,71 - 0,01 х 19 585,53 - 0,96 х 16 281,83 (толщина 25мм ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5))	100 м2 поверхности	0,1978 19,78/100	2313,23	2071,93	122,23	56,95	458	410	24	11
9	ТЕР15-04-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетат ными водоэмульсионн ыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,1978 19,78/100	347,23	156,51	12,17	0,15	69	31	2	

14	ТЕР13-06-003-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	-113,4	8,83	8,83			-1001	-1001		
15	ТЕР46-02-009-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	1,134 113,4/100	204,7	204,7			232	232		
16	ТЕРр61-1-9 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен 925,29 = 16 751,71 - 0,01 x 19 585,53 - 0,96 x 16 281,83	100 м2 поверхности	1,134 113,4/100	925,29	828,77	48,89	22,78	1049	940	55	26
Раздел 3. Лестница												
Полы												
17	ТЕР11-01-011-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 686,72 = 2 020,94 - 2,04 x 654,03	100 м2 стяжки	0,08 8/100	686,72	361,12	60,93	18,87	55	29	5	2



18	ТЕР11-01-011-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 16,46 = 350,02 - 0,51 x 654,03 (толщина 35мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))	100 м2 стяжки	0,08 8/100	49,38	13,71	35,67	9,36	4	1	3	1
19	ТЕР11-01-027-06 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 1 407,92 = 10 787,72 - 102 x 82,44 - 450 x 1,43 - 0,05 x 6 548,42	100 м2 покрытия	0,08 8/100	1407,92	1204,99	194,24	55,45	113	96	16	4
Раздел 4. Демонтажные работы. Двери												
Двери - 1 шт												

 9

20	ТЕРр56-9-1 Пр. Минстра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки	100 коробок	0,01 1/100	2269,06	1653,15	615,91	43,95	23	17	6
21	ТЕРр56-10-1 Пр. Минстра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие дверных пологов	100 м2 дверных пологов	0,0176 1,76/100	331,6	331,6			6	6	
22	311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	0,1258 0,105+0,0208	54,01	4,77	49,24		7	1	6
23	310-3010-1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемност ью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза I	1 т	0,1258 0,105+0,0208	27,71		27,71		3		3
Раздел 6. Кирпичная кладка											
24	ТЕР08-02-001-01 Пр. Минстра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м (Под окна) 131,54 = 904,15 - 0,24 x 608,33 - 0,394 x 1 590,39	1 м3 кладки	0,196	131,54	51,62	46,25	5,94	26	10	9



Итого прямые затраты по смете в базисных ценах	8991	8245	441	120
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах	159185	154428	3223	2248
Накладные расходы	127582			
В том числе, справочно:				
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 73665) (Поз. 8, 10, 19, 23)	49356			
70% = 82%*0,85 ФОТ (от 431) (Поз. 32-33)	302			
77% = 90%*0,85 ФОТ (от 21408) (Поз. 2, 6, 21)	16484			
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 19) (Поз. 34)	16			
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 7155) (Поз. 3, 5, 12)	6368			
94% = 110%*0,85 ФОТ (от 11500) (Поз. 7, 22)	10810			
104% = 122%*0,85 ФОТ (от 37741) (Поз. 1, 37)	39251			
105% = 123%*0,85 ФОТ (от 4757) (Поз. 13-15, 25-27)	4995			
Сметная прибыль	70940			
В том числе, справочно:				
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 73665) (Поз. 8, 10, 19, 23)	29466			
37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7155) (Поз. 3, 5, 12)	2647			
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 19) (Поз. 34)	9			
50% = 62%*0,8 ФОТ (от 431) (Поз. 32-33)	216			
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 32908) (Поз. 2, 6, 21, 7, 22)	15796			
51% = 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 4757) (Поз. 13-15, 25-27)	2426			
54% = 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 37741) (Поз. 1, 37)	20380			
Итого по смете:				
Конструкции из кирпича и блоков	98017			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	48168			
Отделочные работы	16834			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	27830			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	153272			
Полы	12485			



Проемы (ремонтно-строительные)	993	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках	88	
Перевозка грузов автотранспортом	20	
Итого	357707	
В том числе:		
Материалы	1534	
Машины и механизмы	3223	
ФОТ	156676	
Накладные расходы	127582	
Сметная прибыль	70940	
Коэффициент тендерного снижения 357 707 * 0,989392	353	
	912,00	
ВСЕГО по смете	353	
	912,00	

Заказчик
 ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»
 Директор И.С. Скобников



Подрядчик
 ИП Абрамович Наталья Викторовна
 _____ /И.В. Абрамович



Расчетки проверены: Жу

Абрамович

Приложение № 2 к дополнительному соглашению от 01.07.2019 № 2 к Договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических сетей, принадлежащих на правах собственности и аренды имущества ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», расположенных в г. Красноярске и Красноярском крае от 04.02.2019 № 35-2018

Приложение № 1.1 к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту нежилого здания

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Помещение №1					
Потолок					
1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	2,8748	ТЕР08-07-002-01	
2	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	294	ТЕР13-06-003-01	
3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	2,94	ТЕР15-04-006-01	
4	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,0776	ТЕР15-01-047-15	
Стены					
5	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	-51,22	ТЕР13-06-003-01	
6	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	1,8658	ТЕР46-02-009-02	
7	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	1,668	ТЕРр61-1-9	
8	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью	100 м2 поверхности	0,1978	ТЕРр61-1-9	


	(типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен				
9	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1978	ТЕР15-04-005-01	
Полы					
10	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,072	ТЕР11-01-011-01	
11	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,072	ТЕР11-01-011-02	
12	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,072	ТЕР11-01-027-06	
Раздел 2. Помещение лестничного марша					
Стены 32,5м²					
13	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0,325	ТЕРр61-1-9	
Стены 113,4м²					
14	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	-113,4	ТЕР13-06-003-01	
15	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	1,134	ТЕР46-02-009-02	
16	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей	100 м2 поверхности	1,134	ТЕРр61-1-9	

	окраски или оклейки обоями стен				
Раздел 3. Лестница					
Полы					
17	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,08	ТЕР11-01-011-01	
18	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,08	ТЕР11-01-011-02	
19	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,08	ТЕР11-01-027-06	
Раздел 4. Демонтажные работы. Двери					
Двери - 1шт					
20	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки	100 коробок	0,01	ТЕРр56-9-1	
21	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0176	ТЕРр56-10-1	
22	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	0,1258	311-01-146-1	
23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1	1 т	0,1258	310-3010-1	
Раздел 6. Кирпичная кладка					
24	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м (Под окна)	1 м3 кладки	0,196	ТЕР08-02-001-01	

Заказчик
ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

Директор

/К.С. Скобников



Подрядчик
ИП Абрамович Наталья Викторовна

/Н.В. Абрамович



(Handwritten signature) 15