

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4

К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВАХ СОБСТВЕННОСТИ И АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА ООО «ПЕСЧАНКА
ЭНЕРГО», РАСПОЛОЖЕННЫХ В Г. КРАСНОЯРСКЕ И КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ,
ОТ 04.02.2019 № 35-2018

г. Красноярск

«17» октября 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» в лице директора Скобникова Константина Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной Стороны, и единственный участник открытого аукциона в электронной форме Индивидуальный предприниматель Абрамович Наталья Викторовна, действующая на основании ОГРНИП 317246800133089 от 13.12.2017, именуемая в дальнейшем «Подрядчик», с другой Стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических сетей, принадлежащих на правах собственности и аренды имущества ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», расположенных в г. Красноярске и Красноярском крае, от 04.02.2019 № 35-2018 (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Стороны договорились абзац первый пункта 2.1 Договора изложить в следующей редакции:
«2.1. Цена Договора установлена на основании предложения единственного участника открытого аукциона в электронной форме от «18» января 2019 г. и составляет **78 620 670,00 (семьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.**».

2. Дополнить Договор Приложением № 1.3- Локальный сметный расчет № 4 (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению).

3. Дополнить Приложение № 2 к Договору «Техническое задание» Приложением № 1.3 «Ведомость объемов работ» (Приложение № 2 к настоящему дополнительному соглашению).

4. Остальные условия Договора остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, действует по 31.12.2019 и подлежит публикации в ЕИС.

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.


8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Подрядчик:

ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»
Юридический адрес: 660048, г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 104 А
Почтовый адрес: 660004, г. Красноярск,
ул. Песочная д. 2 А, а/я 2746
ИНН/КПП 2466172249/246601001
ОГРН 1162468082094
р/с 40702810231000006300
в Красноярское отделение № 8646
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Красноярск
к/с 30101810800000000627
БИК 040407627
8 (391) 219-55-66, 264-97-57
e-mail: energo124@mail.ru

Индивидуальный предприниматель Абрамович
Наталья Викторовна
Адрес регистрации: 660077, г. Красноярск, ул.
Авиаторов, д. 25, кв. 76
паспорт гражданина Российской Федерации: серия
0400 номер 840464 выдан УВД Советского района гор.
Красноярска 07.06.2001, код подразделения 242-003
ИНН 246506703480
ОГРНИП 317246800133089
ОКПО 0124076866
Уведомление о постановке на учёт физического лица
в налоговом органе от 13.12.2017 № 17131А
р/с 40802810112030120204
в ФИЛИАЛ ООО "ЭКСПОБАНК" В
Г.НОВОСИБИРСКЕ
БИК 045004861
с.т. +7 (913) 595-06-45
e-mail: anv-1975@mail.ru

Индивидуальный предприниматель
М.П.  Н.В. Абрамович



К.С. Скобников





Приложение № 1 к Дополнительному соглашению от 17.10.2019 № 4 к Договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических сетей, принадлежащих на правах собственности и аренды имущества ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», расположенных в г. Красноярске и Красноярском крае от 04.02.2019 № 35-2018

Приложение № 1.3 к Договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических сетей, принадлежащих на правах собственности и аренды имущества ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», расположенных в г. Красноярске и Красноярском крае от 04.02.2019 № 35-2018

г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)

на Выполнение работ по ремонту нежилого здания

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ **541 432,00 руб.**

Средства на оплату труда 232195 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Раздел 1.1 Этаж

1	ТЕР08-07-002-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.1.1.10.№237-О	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м 723,75 = 1 336,02 - 0,008 x 1 145,29 - 0,029 x 6 227,62 - 5,5 x 76,82	100 м2 горизонтальной проекции	0,8 80/100	723,75	697,09	26,66	579	558	21
Демонтажные работы. Стены 144м ²										
2	ТЕР46-02-009-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.1.1.10.№237-О	Обивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100 м2	1,44 144/100	204,7	204,7		295	295	
3	ТЕР15-02-031-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.1.1.10.№237-О	Демонтаж Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских 2 179,36 = 4 964,75 - 2,06 x 32,19 - 0,1 x 636,62 - 4,3 x 617,54 (Табл.2, п.1 Демонтаже (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1248 (0,16*78)/100	1743,49	1743,49		218	218	
Строительные работы Стены 144м ²										
4	ТЕР15-04-006-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.1.1.10.№237-О	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен 72,51 = 74,54 - 0,01 x 32,19 - 0,01 x 148,10 - 0,1 x 2,26	100 м2 покрытия	1,44 144/100	72,51	72,51		104	104	
5	ТЕР15-02-016-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.1.1.10.№237-О	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен 787,18 = 2 070,48 - 0,62 x 32,19 - 5,45 x 23,95 - 7Е-5 x 11 002,45 - 2,77 x 57,77 - 1,51 x 636,62 - 0,006 x 1 786,67	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,44 144/100	787,18	787,18	0,03	1134	1134	
6	ТЕР15-04-006-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.1.1.10.№237-О	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен 72,51 = 74,54 - 0,01 x 32,19 - 0,01 x 148,10 - 0,1 x 2,26	100 м2 покрытия	1,44 144/100	72,51	72,51		104	104	
7	ТЕР15-04-005-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.1.1.10.№237-О	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 156,51 = 1 689,49 - 0,01 x 32,19 - 0,08 x 148,10 - 3 x 59,44 - 0,005 x 8 540,78 - 0,1 x 2,26 - 0,052 x 24 991,53 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,44 144/100	313,02	313,02		451	451	
Откосы										

8	ТЕР15-02-031-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских 2 179,36 = 4 964,75 - 2,06 x 32,19 - 0,1 x 636,62 - 4,3 x 617,54	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1248 (0,16*78)/100	2179,36	2179,36	272	272	272	
9	ТЕР15-04-006-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен 72,51 = 74,54 - 0,01 x 32,19 - 0,01 x 148,10 - 0,1 x 2,26	100 м2 покрытия	0,1248 (0,16*78)/100	72,51	72,51	9	9	9	
10	ТЕР15-04-005-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О <i>применительно</i>	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (откосов) 156,51 = 1 689,49 - 0,01 x 32,19 - 0,08 x 148,10 - 3 x 59,44 - 0,005 x 8 540,78 - 0,1 x 2,26 - 0,052 x 24 991,53	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1248 (0,16*78)/100	156,51	156,51	20	20	20	
Стены 192,5м ²										
11	ТЕР15-04-006-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен 72,51 = 74,54 - 0,01 x 32,19 - 0,01 x 148,10 - 0,1 x 2,26	100 м2 покрытия	1,925 (147*27+18,5)/100	72,51	72,51	140	140	140	
12	ТЕР15-04-005-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 156,51 = 1 689,49 - 0,01 x 32,19 - 0,08 x 148,10 - 3 x 59,44 - 0,005 x 8 540,78 - 0,1 x 2,26 - 0,052 x 24 991,53	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,925 (147*27+18,5)/100	156,51	156,51	301	301	301	
Потолок										
13	ТЕР15-04-006-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз потолков 89,67 = 91,70 - 0,01 x 32,19 - 0,01 x 148,10 - 0,1 x 2,26	100 м2 покрытия	1,05 105/100	89,67	89,67	94	94	94	
14	ТЕР15-04-005-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску 174,65 = 1 856,19 - 0,01 x 32,19 - 0,09 x 148,10 - 3,3 x 59,44 - 0,0055 x 8 540,78 - 0,11 x 2,26 - 0,057 x 24 991,53	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,05 105/100	174,65	174,65	183	183	183	
Полы										

А
Васильев

15	ТЕР57-2-4 Пр.Минстро Краснояр.кр. от 12.11.10.№237-О	Разборка покрытий полов цементных 1 090,87 = 4 128,84 - 1,8 x 32,19 - 19,2 x 100,15 - 38,4 x 27,53	100 м2 покрытия	0,53 53/100	1090,87	1090,87	-0,1	578	578	
16	ТЕР11-01-011-01 Пр.Минстро Краснояр.кр. от 12.11.10.№237-О	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 361,13 = 2 020,94 - 1,27 x 32,19 - 9,07 x 2,21 - 2,04 x 654,03 - 3,5 x 75,62	100 м2 стяжки	0,53 53/100	361,13	361,12	0,01	191	191	
17	ТЕР11-01-011-02 Пр.Минстро Краснояр.кр. от 12.11.10.№237-О	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 4,37 = 330,02 - 0,21 x 32,19 - 2,32 x 2,21 - 0,51 x 654,03 (толщина 30мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЭМ=2))	100 м2 стяжки	0,53 53/100	9,14	9,14		5	5	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены 2 квартал 2019г. (Общепотраслевое строительство) 1 зона (г. Красноярск) ОЗП=19,15; ЭМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 I Этаж										
Раздел 2. 2 Этаж										
18	ТЕР08-07-002-01 Пр.Минстро Краснояр.кр. от 12.11.10.№237-О	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м 723,75 = 1 336,02 - 0,008 x 1 145,29 - 0,029 x 6 227,62 - 5,5 x 76,82	100 м2 горизонтальной проекции	1,8 180/100	723,75	697,09	26,66	1303	1255	48
Демонтажные работы Стены 184,8м ²										
19	ТЕР46-02-009-02 Пр.Минстро Краснояр.кр. от 12.11.10.№237-О	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100 м2	1,848 184,8/100	204,7	204,7		378	378	
Строительные работы Стены 184,8м ²										
20	ТЕР15-04-006-03 Пр.Минстро Краснояр.кр. от 12.11.10.№237-О	Покрытие поверхностей грунтовок глубокого проникновения за 1 раз стен 72,51 = 74,54 - 0,01 x 32,19 - 0,01 x 148,10 - 0,1 x 2,26	100 м2 покрытия	1,848 184,8/100	72,51	72,51		134	134	

21	ТЕР15-02-016-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен 787,18 = 2 070,48 - 0,62 x 32,19 - 5,45 x 23,95 - 76,5 x 11 002,45 - 2,77 x 57,77 - 1,51 x 636,62 - 0,006 x 1 786,67	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,848 184,8/100	787,18	787,18	0,03	1455	1455	
22	ТЕР15-04-006-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен 72,51 = 74,54 - 0,01 x 32,19 - 0,01 x 148,10 - 0,1 x 2,26	100 м2 покрытия	1,848 184,8/100	72,51	72,51		134	134	
23	ТЕР15-04-005-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 156,51 = 1 689,49 - 0,01 x 32,19 - 0,08 x 148,10 - 3 x 59,44 - 0,005 x 8 540,78 - 0,1 x 2,26 - 0,052 x 24 991,53 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАП=2 к расх.; ТЗ=2; ТЭМ=2))	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,848 184,8/100	313,02	313,02		578	578	
Стены 196,6м ²										
24	ТЕР15-04-006-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен 72,51 = 74,54 - 0,01 x 32,19 - 0,01 x 148,10 - 0,1 x 2,26	100 м2 покрытия	0,81 81/100	72,51	72,51		59	59	
25	ТЕР15-02-016-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен 787,18 = 2 070,48 - 0,62 x 32,19 - 5,45 x 23,95 - 76,5 x 11 002,45 - 2,77 x 57,77 - 1,51 x 636,62 - 0,006 x 1 786,67	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,81 81/100	787,18	787,18	0,03	638	638	
26	ТСЦ-402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд» (расход 8,5кг/м ²)	кг	688,5 8,5*81						
27	ТЕР15-04-006-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен 72,51 = 74,54 - 0,01 x 32,19 - 0,01 x 148,10 - 0,1 x 2,26	100 м2 покрытия	1,966 196,6/100	72,51	72,51		143	143	
28	ТЕР15-04-005-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 156,51 = 1 689,49 - 0,01 x 32,19 - 0,08 x 148,10 -	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,966 196,6/100	156,51	156,51		308	308	

35	ТЕР15-04-006-01 Пр.Минстро Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покрывте поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз потолков 89,67 = 91,70 - 0,01 x 32,19 - 0,01 x 148,10 - 0,1 x 2,26	100 м2 покрытия	5,49 549/100	89,67	89,67	492	492		
36	ТЕР15-04-005-02 Пр.Минстро Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску 174,65 = 1 856,19 - 0,01 x 32,19 - 0,09 x 148,10 - 3,3 x 59,44 - 0,0055 x 8 540,78 - 0,11 x 2,26 - 0,057 x 24 991,53	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,49 549/100	174,65	174,65	959	959		
37	ТСЦ-402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд»	кг	127,5 8,5*15						
Полы										
38	ТЕРр62-6-1 Пр.Минстро Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Очистка полов от масляных красок 111,81 = 461,66 - 0,1 x 32,19 - 0,04 x 148,10 - 0,0121 x 25 067,21 - 0,0014 x 26 457,05 - 0,16 x 2,26	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,768 76,8/100	111,81	111,81	86	86		
39	ТЕРр69-11-1 Пр.Минстро Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Механизированное приготовление растворов 22,43 = 38,76 - 0,69 x 23,67	1 м3 раствора	10	22,43	22,43	224	224		
40	ТСЭМ-111301 применительно	Миксер	маш.-ч	6,9	2,21	2,21	15	15		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
							7155	7092	63	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены 2 квартал 2019г. (Общестроительное) 1 зона (г. Красноярск) ОЗП=19,15; ЭМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31)										
							136280	135812	468	
Накладные расходы										
							123078			
Сметная прибыль										
							53595			
Итого по разделу 2.2 Этаж										
							312953			
Раздел 3. Окна - 6 шт.										
Демонтаж										

8
Касьян

48	ТЕРр56-1-1 Пр.Минстроя Красноярск, оп 12.1.1.10 №237-О	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 1 208,77 = 1 456,08 - 0,7 x 32,19 - 1,45 x 100,15 - 2,89 x 27,53	100 коробок	0,06 6/100	1208,77	1208,77	73	73		
49	ТЕРр56-2-2 Пр.Минстроя Красноярск, оп 12.1.1.10 №237-О	Снятие оконных переплетов остекленных 425,13 = 455,07 - 0,93 x 32,19	100 м2 оконных переплетов	0,12915 (1,05*2,05*6)/100	425,13	425,13	55	55		
Монтаж										
50	ТЕР10-01-034-04 Пр.Минстроя Красноярск, оп 12.1.1.10 №237-О	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых (1,05*2,05=2,15м²) 8 519,69 = 170 941,95 - 0,66 x 32,19 - 323 x 6,62 - 200 x 7,89 - 67 x 8,25 - 100 x 1 581,32	100 м2 проемов	0,12915 (1,05*2,05*6)/100	1622,98	8519,69	1100	210	648,81	84
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены 2 квартал 2019г. (Общестроительство) 1 зона (г. Красноярск) ОЗП=19,15; ЭМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 3 Окна - 6 шт.										
Раздел 4. Мусор										
51	311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка 4,77 = 54,01 - 0,29 x 169,79	тонна	8	4,77	4,77	38	38		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены 2 квартал 2019г. (Общестроительство) 1 зона (г. Красноярск) ОЗП=19,15; ЭМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 4 Мусор										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены 2 квартал 2019г. (Общестроительство) 1 зона (г. Красноярск) ОЗП=19,15; ЭМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31)										
Накладные расходы										
В том числе, справочно:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены 2 квартал 2019г. (Общестроительство) 1 зона (г. Красноярск) ОЗП=19,15; ЭМ=7,43; ЗПМ=19,15; МАТ=5,31)										
Накладные расходы										
В том числе, справочно:										

9



56% = 66%*0,85 ФОТ (от 4290) (Поз. 39)	2402	
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 12716) (Поз. 15, 38)	8647	
70% = 82%*0,85 ФОТ (от 2451) (Поз. 48-49)	1716	
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 728) (Поз. 51)	619	
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 156628) (Поз. 3-14, 20-37)	139399	
94% = 110%*0,85 ФОТ (от 12888) (Поз. 2, 19)	12115	
100% = 118%*0,85 ФОТ (от 4022) (Поз. 50)	4022	
104% = 122%*0,85 ФОТ (от 34719) (Поз. 1, 18)	36108	
105% = 123%*0,85 ФОТ (от 3753) (Поз. 16-17, 40)	3941	
Сметная прибыль	94740	
В том числе, справочно:		
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1647) (Поз. 38)	659	
37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 156628) (Поз. 3-14, 20-37)	57952	
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 728) (Поз. 51)	349	
50% = 62%*0,8 ФОТ (от 2451) (Поз. 48-49)	1226	
43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 4022) (Поз. 50)	1729	
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 11069) (Поз. 15)	5977	
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 12888) (Поз. 2, 19)	6186	
51% = 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3753) (Поз. 16-17, 40)	1914	
54% = 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 34719) (Поз. 1, 18)	18748	
Итого по смете:		
Конструкции из кирпича и блоков	90088	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	31189	
Отделочные работы	353979	
Полы (ремонтно-строительные)	24573	
Полы	9719	
Малярные работы (ремонтно-строительные)	3426	
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)	6692	
Проемы (ремонтно-строительные)	5393	

Деревянные конструкции	14677		
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках	1696		
Итого	541432		
В том числе:			
Материалы	4280		
Машины и механизмы	1248		
ФОТ	232195		
Накладные расходы	208969		
Сметная прибыль	94740		
ВСЕГО по смете	541 432,00		

Заказчик
 ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»
 Директор
 К.С. Скобников



Подрядчик
 ИП Абрамович Наталья Викторовна
 И.В. Абрамович



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Приложение № 2 к дополнительному соглашению от 17.10.2019 № 4 к Договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических сетей, принадлежащих на правах собственности и аренды имущества ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», расположенных в г. Красноярске и Красноярском крае от 04.02.2019 № 35-2018

Приложение № 1.3 к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Выполнение работ по ремонту нежилого здания

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. 1 Этаж					
1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,8	ТЕР08-07-002-01	
Демонтажные работы. Стены 144м ²					
2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100 м2	1,44	ТЕР46-02-009-02	
3	Демонтаж Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1248	ТЕР15-02-031-01	
Строительные работы Стены 144м ²					
4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,44	ТЕР15-04-006-03	
5	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,44	ТЕР15-02-016-01	
6	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,44	ТЕР15-04-006-03	
7	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,44	ТЕР15-04-005-01	
Откосы					
8	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1248	ТЕР15-02-031-01	
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,1248	ТЕР15-04-006-03	
10	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1248	ТЕР15-04-005-01	

Стены 192,5м ²					
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,925	ТЕР15-04-006-03	
12	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,925	ТЕР15-04-005-01	
Потолок					
13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	1,05	ТЕР15-04-006-01	
14	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,05	ТЕР15-04-005-02	
Полы					
15	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	0,53	ТЕРп57-2-4	
16	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,53	ТЕР11-01-011-01	
17	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,53	ТЕР11-01-011-02	
Раздел 2. 2 Этаж					
18	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	1,8	ТЕР08-07-002-01	
Демонтажные работы Стены 184,8м ²					
19	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100 м2	1,848	ТЕР46-02-009-02	
Строительные работы Стены 184,8м ²					
20	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,848	ТЕР15-04-006-03	
21	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	1,848	ТЕР15-02-016-01	
22	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,848	ТЕР15-04-006-03	
23	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,848	ТЕР15-04-005-01	
Стены 196,6м ²					
24	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,81	ТЕР15-04-006-03	
25	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,81	ТЕР15-02-016-01	
26	Смесь штукатурная «Ротбанд» (расход 8,5кг/м ²)	кг	688,5	ТСЦ-402-0077	

27	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,966	ТЕР15-04-006-03	
28	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,966	ТЕР15-04-005-01	
Стены 42,4м ²					
29	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,424	ТЕР15-04-006-03	
30	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,244	ТЕР15-04-005-01	
31	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18	ТЕР15-04-005-01	
Стены 44,4м ²					
32	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,444	ТЕР15-04-006-03	
33	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,444	ТЕР15-04-005-01	
Потолок					
34	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,15	ТЕР15-04-006-01	
35	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	5,49	ТЕР15-04-006-01	
36	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,49	ТЕР15-04-005-02	
37	Смесь штукатурная «Ротбанд»	кг	127,5	ТСЦ-402-0077	
Полы					
38	Очистка полов от масляных красок	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,768	ТЕРр62-6-1	
39	Механизированное приготовление растворов	1 м3 раствора	10	ТЕРр69-11-1	
40	Миксер	маш.-ч	6,9	ТСЭМ-111301 применительно	
Раздел 3. Окна - 6 шт.					
Демонтаж					
48	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,06	ТЕРр56-1-1	

49	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,12915	ТЕРр56-2-2	
Монтаж					
50	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых (1,05*2,05=2,15м²)	100 м2 проемов	0,12915	ТЕР10-01-034-04	
Раздел 4. Мусор					
51	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	8	311-01-146-1	

Заказчик
ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»
Директор



К.С. Скобников

Подрядчик
ИП Абрамович Наталья Викторовна



Н.В. Абрамович